

聖羅撒英文中學

2022/2023 學校年度

校舍工程與設備購置

1. 翻新球場 PU (M22-0000354249)

項目	描述	數量	單位
1	清除及清理現有戶外球場、看台下方及跑道飾面；施工前平整地台面，包括：打磨地台、使用不收縮水泥修補及平整地台	1515	m ²
2	修補現有明渠損壞位置	1	項
3	供應及鋪放 "展華化學 CW-364 透氣式跑道系統" PU 橡膠粒跑道	115	m ²
4	供應及鋪放 "展華化學 CW-301 標準型球場系統" PU 球場地台漆	1400	m ²
5	供應 PU 劃線漆及按照現有球場線進行劃線工作	1	項
6	工程保險	1	單
7	竣工場地清潔	1	單
8	於現球場伸縮縫及施工縫位置，供應及鋪設填縫膠，約 20mm 闊伸縮縫	1	項

施工期：(須於 2023 年 8 月 30 日或之前必須完成所有工程)

評分標準

比重	評分標準
35	合理格價
30	材料
20	施工及設計方案
10	施工期
5	過往相關工作經驗

附表 1

聖羅撒英文中學

2022/2023 學校年度

校舍工程與設備購置

2. 更換升降機一部 (M22-0000354250)

項目	描述	數量	單位
	根據 貴校現有升降機實際情況和資料，及我司技術人員現場的勘察結果，依照中國政府現行的最新之國家電梯標準，提出如下改造方案及報價：		
1	清拆舊電梯及運走，包括電梯門、轎廂、控制箱、曳引機。(經評估軌導、對重架及對重塊需保留)	1	項
2	供應上海三菱電梯及安裝升降機(1000-1299KG)電梯，包括電梯門、轎廂、曳引機、急停器、控制箱、上樑、滑輪等	1	台
3	供應升降機(1000-1299KG)及安裝機房內承托曳引機所需之工字鋼	2	條
4	對打拆牆體進行封堵及油漆至接近原有牆體	1	項
5	供應及鋪貼雲石地台磚(包每米 ² 不超 200 元地磚)	1	單
6	供應及安裝所需之電源線	1	單
7	土地工務局辦理施工準照	1	單
8	施工保險	1	單

施工期：(須於 2023 年 8 月 30 日或之前必須完成所有工程)

評分標準

比重	評分標準
35	合理格價
30	材料
20	施工及設計方案
10	施工期
5	過往相關工作經驗

附表 2

補充資料事項：

1. 必須訂定完成翻新球場 PU 及更換升降機的施工期/進度表；
2. 必須訂定翻新球場材料及上海三菱(1000-1299KG)電梯設備所需訂貨供貨期；
3. 必須提供詳細翻新球場材料及上海三菱(1000-1299KG)電梯設備所有材料資料/證書；
4. 必須列明詳細的施工工序及施工方案/設計方案；
5. 必須列明翻新球場 PU 及更換升降機保養期/保固期；
6. 提供公司簡介及土地工務局/教青局註冊續期資料；
7. 提供過往相關工作經驗資料(如有)；
8. 提供售後服務方案(如有)；

(須於 2023 年 3 月 13 日或之前必須交回本校校務處二樓)